



COMUNE DI RAMACCA

Città Metropolitana di Catania

4^ AREA GESTIONE TERRITORIO

Oggetto: Progetto di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità del centro abitato di Ramacca.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Ramacca, li 19/02/2019

IL PROGETTISTA E R.U.P.
(Geom. Emanuele Malgioglio)

Computo metrico estimativo

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
1	1.4.1.1	Computo Scarificazione a freddo di pavimentazione in congl... e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi		550,00	8,00		4400,000		
2	6.1.5.2	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder) di pavimentazioni stradali in a.. to urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore		600,00	8,00	3,00	14400,000		
3	6.1.6.2	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in am...to urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore		850,00	8,00	2,00	13600,000		
4	6.1.2.2	Fondazione stradale eseguita con misto granulometr...i prestito fino a 5 km.per strade in ambito urbano		110,00	6,00	0,20	132,000		
5	6.1.3	Fondazione stradale in misto cementato da stendere...rescritte, misurato in opera dopo il costipamento.		45,00	6,00	0,20	54,000		
		Computo							
		Sommano € 85 889,22							
		IMPORTO DEI LAVORI							
		Totale € 85 889,22							
		19/02/2019							
		Il Direttore Lavori							
		L'Impresa							
								Totale	€ 85 889,22